

Anvisningarna omfattar endast småhus och avser anslutning och ombyggnad av individuellt anslutna småhus till fjärrvärmesystem och gäller tillsammans med Fjärrvärmeföreningens (FVF) *Anvisningar för fjärrvärmecentraler*, samt *Allmänna avtalsvilkor* upprättade av branschorganisationer jämte specifika avtal för varje objekt.

Obs att varje ny planerad installation skall vara redovisad och godkänd av fjärrvärmeleverantören innan utförandet kan påbörjas.

Som ombyggnad räknas byte av fjärrvärmeväxlare, när så sker bekostar kunden ombyggnaden av FVC, och ny information sändes till fjärrvärmeleverantören samt ny mätare och mätarplats monteras enligt gällande föreskrifter.

Entreprenören monterar av fjärrvärmeleverantören tillhandahållen energimätutrustning. Entreprenören skall meddela leverantören senast 1 vecka innan utrustningen skall överlämnas.

- ⇒ Fjärrvärmecentralen ska vara P-märkt, ”Certifiering av fjärrvärmecentral” enligt FVF senaste uppdatering.
- ⇒ Fjärrvärmecentralen på primärsida: får inte vara byggd med kopparrör, klämringkopplingar är inte tillåtet.
- ⇒ Provtryckning ska utföras med 23,0 bar.
- ⇒ Servisventiler ska finnas i samma utrymme som värmeväxlarenheten.
- ⇒ Rör för säkerhetsventil ska dras ner till golvbrunn.
- ⇒ Fjärrvärmecentralen ska monteras/placeras i samråd med fjärrvärmeleverantören, enhetens överkant ska ha maxhöjd 1,8 m resp minhöjd 1,5 m över golv.
- ⇒ Ett fritt utrymme runt fjärrvärmecentralen ska finnas, så att alla tillhörande komponenter (inkl. mätutrustning) är åtkomliga för utbyte utan demonteringsarbeten.
- ⇒ Till fjärrvärmecentralen ska levereras en användarvänlig manual på svenska.
- ⇒ Flödesmätaren ska ha 130 mm bygglängd och anslutningen gängad DN 20. Raksträcka på 50 mm före mätaren.
- ⇒ Samtliga komponenter på primärsidan ska hålla godkänd fjärrvärmestandard.
- ⇒ Elanslutning till mätutrustningen ska ske via plomberbar säkring, som är godkänd som fränskiljande anordning.
- ⇒ Vid tidpunkt för önskat värmepåsläpp skall relevant elinstallation för fjärrvärmecentralen vara färdigställd.